# 单位工程费用表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修



| 序号 | 费用名称 | 取费说明 | 费率(%) | 费用金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项合计 | | 126037.23 |
| 2 | 措施项目工程费 | 措施项目合计 | | 2769.97 |
| 3 | 其他项目费 | 其他项目合计 | | |
| 4 | 规费 | 环境保护税 | | |
| 5 | 环境保护税 | | | |
| 6 | 税前工程造价 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费+规费 | | 128807.2 |
| 7 | 税金 | 税前工程造价 | 9 | 11592.65 |
| 8 | 工程造价 | 税前工程造价+税金 | | 140399.85 |

# 分部分项定额综合单价分析表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修 创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 | 风险费 | 利润 |
| 1 | 2-1-2 | 拆除工程 金属门窗 | 10m2 | 2.5471 | 169.79 | | | 20.37 | | 16.98 |
| 2 | 2-1-1 | 拆除工程 木门窗 | 10m2 | 0.44 | 124.58 | | | 14.95 | | 12.46 |
| 3 | 2-1-44 | 拆除工程 桌椅 | 10m | 12.33 | 62.41 | | | 7.49 | | 6.24 |
| 4 | 2-1-7 | 拆除工程 窗台板拆除 石材瓷板 | 10m | 1.3 | 185.54 | | | 22.26 | | 18.55 |
| 5 | 6-14-1 | 附属辅助工程 剔砖槽 管道公称直径25mm | m | 60 | 23.89 | | 0.11 | 2.87 | | 2.39 |
| 6 | 2-5-9 | 平面、跌级天棚 对剖圆木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 | 100m2 | 1.68 | 2556.95 | 2525.52 | 12.71 | 306.83 | | 255.7 |
| 7 | 2-5-90 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型 轻钢龙骨上 | 100m2 | 1.68 | 1945.5 | 1765.2 | | 233.46 | | 194.55 |
| 8 | 2-6-142 | 乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍 | 100m2 | 3.45552 | 2201.63 | 858.72 | | 264.2 | | 220.16 |
| 9 | 6-1-122 | 小电器拆除 照明开关 | 10套 | 0.6 | 55.54 | | | 6.66 | | 5.55 |
| 10 | 6-1-297 | 荧光灯拆除 吊装式 | 套 | 33 | 4.36 | | | 0.52 | | 0.44 |
| 11 | 6-11-7 | 普通灯具及吸顶灯 灯罩周长≤1100mm | 套 | 42 | 27.3 | 87.31 | | 3.28 | | 2.73 |
| 12 | 6-6-95 | 普通开关及按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联 | 套 | 6 | 10.43 | 19.73 | | 1.25 | | 1.04 |
| 13 | 2-7-11 | 暖气罩 成品 | 10个 | 1 | 117.33 | 1600.08 | | 14.08 | | 11.73 |
| 14 | 2-2-52 | 金属窗 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 | 100m2 | 0.25471 | 5004.77 | 50875.4 | | 600.57 | | 500.48 |
| 15 | 2-2-45 | 金属门 钢质防盗门安装 | 100m2 | 0.044 | 6115.99 | 61216 | 20.68 | 733.92 | | 611.6 |
| 16 | 2-2-110 | 门五金 智能锁 | 10个 | 0.2 | 306.59 | 4481.32 | | 36.79 | | 30.66 |
| 17 | 2-2-107 | 成品窗帘轨 暗装 双轨 | 10m | 1.3 | 80.22 | 414.93 | | 9.63 | | 8.02 |
| 18 | 2-2-120 | 成品窗帘 | 10m | 1.3 | 73.14 | 52.02 | | 8.78 | | 7.31 |

# 分部分项定额综合单价分析表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修 创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修



| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价组成 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 企业管理费 | 风险费 | 利润 |
| 19 | 2-2-102 | 窗台板 面层 石材 | 10m2 | 0.52 | 651.02 | 2132.87 | | 78.12 | | 65.1 |
| 20 | 1-5-16 | 金属结构制作 钢墙架 | t | 2.27329 | 3294.05 | 4950.37 | 597.87 | 395.29 | | 329.41 |
| 21 | 1-5-28 | 金属结构安装 钢墙架(挡风架) 安装 | t | 2.27329 | 1095.21 | 158.17 | 251.85 | 131.43 | | 109.52 |
| 22 | 2-4-176 | 墙饰面 面层 岩棉吸音板 | 100m2 | 1.62378 | 910.53 | 2850.22 | | 109.26 | | 91.05 |
| 23 | 2-4-178 | 80mm厚阻燃岩棉板 | 100m2 | 1.62378 | 773.85 | 3732.55 | | 92.86 | | 77.39 |
| 24 | 1-3-46 换 | 新砌砖墙工程 零星砌体 【现拌砂浆】 | 10m3 | 0.3551 | 4002.3 | 3366.1 | 50.13 | 480.28 | | 400.23 |
| 25 | 借11-61 | 地面(地台) 木龙骨高 200mm以内 单层双向 | 100m2 | 0.29592 | 1220.9 | 4296.64 | 10.17 | 221.98 | | 177.59 |
| 26 | 2-3-127 | 其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装 | 100m2 | 0.41922 | 3478.68 | 18112.66 | 360.89 | 417.44 | | 347.87 |
| 27 | 2-3-94 | 防腐耐酸面层 环氧自流平防腐地面 底漆一遍 | 100m2 | 1.3563 | 1280.67 | 662.87 | 262.19 | 153.68 | | 128.07 |
| 28 | 2-3-120 | 橡塑面层 橡胶卷材 | 100m2 | 1.3563 | 1938.24 | 3641.42 | | 232.59 | | 193.82 |
| 29 | 1-1-99 换 | 小四轮运工程垃圾 人装自卸 1km以内 实际运距(km):3 | 100m3 | 0.0501 | 1512.04 | | 1328.26 | 181.44 | | 151.2 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 综合单价 | |
|---|---|
| 207.14 | 527.606294 |
| 151.99 | 66.8756 |
| 76.14 | 938.8062 |
| 226.35 | 294.255 |
| 29.26 | 1755.6 |
| 5657.71 | 9504.9528 |
| 4138.71 | 6953.0328 |
| 3544.71 | 12248.8163 |
| 67.75 | 40.65 |
| 5.32 | 175.56 |
| 120.62 | 5066.04 |
| 32.45 | 194.7 |
| 1743.22 | 1743.22 |
| 56981.22 | 14513.68655 |
| 68698.19 | 3022.72036 |
| 4855.36 | 971.072 |
| 512.8 | 666.64 |
| 141.25 | 183.625 |

| 综合单价 | |
|---|---|
| 2927.11 | 1522.0972 |
| 9566.99 | 21748.5427 |
| 1746.18 | 3969.573532 |
| 3961.06 | 6431.890007 |
| 4676.65 | 7593.850737 |
| 8299.04 | 2946.989104 |
| 5927.28 | 1754.000698 |
| 22717.54 | 9523.647119 |
| 2487.48 | 3373.769124 |
| 6006.07 | 8146.032741 |
| 3172.94 | 158.964294 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

# 措施项目计价表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修　　　　第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计算基数 | 费率(%) | 费用金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总价措施 | | | | |
| 1 | 安全文明施工费 | 1 | | | 1332.88 |
| 1.1 | 安全文明施工与环境保护费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | 888.59 |
| 1.2 | 临时设施费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 444.29 |
| 2 | 雨季施工增加费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 222.14 |
| 3 | 二次搬运费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 444.29 |
| 4 | 特殊地区施工增加费 | 1 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | 770.66 |
| 5 | 夜间施工增加费 | 1 | | | |
| 6 | 白天在地下室施工增加费 | 1 | | | |
| 7 | 冬季施工增加费 | 1 | | | |
| | 单价措施 | | | | |
| | | 1 | | | |

# 总价措施费汇总表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 基数说明 | 费率(%) | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 总价措施 | | | | |
| 1 | 安全文明施工费 | 项 | | | 1332.88 |
| 1.1 | 安全文明施工与环境保护费 | 项 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 | 888.59 |
| 1.2 | 临时设施费 | 项 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 444.29 |
| 2 | 雨季施工增加费 | 项 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 | 222.14 |
| 3 | 二次搬运费 | 项 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 | 444.29 |
| 4 | 特殊地区施工增加费 | 项 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1.5 | 770.66 |
| 5 | 夜间施工增加费 | 项 | | | |
| 6 | 白天在地下室施工增加费 | 项 | | | |
| 7 | 冬季施工增加费 | 项 | | | |
| | 合计 | | | | 2769.97 |

# 未计价主材汇总表

工程名称:创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修



| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 定额价 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成套灯具 |  | 套 | 42.42 | 84.3021 | 3576.1 |
| 2 | 照明开关 |  | 只 | 6.12 | 18.6352 | 114.05 |
| 3 | 建筑垃圾 |  | m3 | 5.013954 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 3690.15 |

# 单位工程人材机价差表

工程名称：创新创业教育实训基地建设-阶梯教室改造装修



| 序号 | 材料名 | 规格 | 单位 | 材料量 | 预算价 | 市场价 | 价差 | 价差合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 型钢 | 综合 | t | 1.668595 | 2702.7 | 4259.4729 | 1556.7729 | 2597.62 |
| 2 | 中厚钢板 | 综合 | t | 0.786558 | 2531.1 | 3993.2558 | 1462.1558 | 1150.07 |
| 3 | 智能锁 | | 把 | 2.02 | 42.9 | 443.6951 | 400.7951 | 809.61 |
| 4 | 铝合金窗帘轨双轨成套 | | m | 13 | 20.59 | 39.9326 | 19.3426 | 251.45 |
| 5 | 水泥 | 32.5 | t | 0.174944 | 188.76 | 399.3256 | 210.5656 | 36.84 |
| 6 | 砂子中粗砂 | | m3 | 0.775836 | 48.5 | 116.5049 | 68.0049 | 52.76 |
| 7 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.958021 | 308.88 | 523.5602 | 214.6802 | 420.35 |
| 8 | 实木地板 | | m2 | 44.458281 | 128.7 | 141.9824 | 13.2824 | 590.51 |
| 9 | 石材成品窗台板 | | m2 | 5.46 | 98.67 | 195.2258 | 96.5558 | 527.19 |
| 10 | 纸面石膏板 | | m2 | 176.4 | 5.49 | 15.0856 | 9.5956 | 1692.66 |
| 11 | 钢制防盗门 | | m2 | 4.30364 | 463.32 | 621.1731 | 157.8531 | 679.34 |
| 12 | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) | | m2 | 24.093019 | 394.68 | 488.0646 | 93.3846 | 2249.92 |
| 13 | 苯丙乳胶漆内墙用 | | kg | 96.098011 | 6.61 | 22.1848 | 15.5748 | 1496.71 |
| 14 | 再生橡胶卷材 | | m2 | 150.68493 | 8.58 | 24.8469 | 16.2669 | 2451.18 |
| 15 | 80mm厚阻燃岩棉板 | δ80 | m2 | 170.4969 | 8.15 | 35.4956 | 27.3456 | 4662.34 |
| 16 | 10mm厚浅色木纹色吸音板 | | m2 | 170.4969 | 23.17 | 26.6217 | 3.4517 | 588.5 |
| 17 | 成品暖气罩 | 600×1200 | 个 | 10 | 81.51 | 159.7302 | 78.2202 | 782.2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 21039.25 |